

# Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must

## Inleiding

In de Afbouwsector zijn goede arbeidsomstandigheden een belangrijke zaak. Vooral het tegengaan van fysieke (over)belasting is daarbij een speerpunt. Als representatieve brancheorganisatie voor de Afbouw, waaronder plafond- en wandbedrijven heeft NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven) in 2008 samen met sociale partners in de Afbouw (FNV Afbouw en Onderhoud en CNV Vakmensen) een Arbocatalogus voor de Afbouw ([www.arbocatalogus-afbouw.nl](http://www.arbocatalogus-afbouw.nl)) tot stand gebracht. Hierin zijn de prioritair risico's in de Afbouw per beroep in beeld gebracht en de daarbij mogelijke oplossingen. Deze Arbocatalogus is goedgekeurd door de Inspectie SZW (ISZW) en is bij eventuele controles door ISZW dan ook het referentiekader. Als men zich aan deze afspraken houdt, voldoet men aan de wet en zullen er geen boetes volgen.

## Inspectieproject Fysieke Belasting in de Bouwnijverheid door Inspectie SZW

De ISZW heeft voor de jaren 2012- 2015 een speciaal inspectieproject in de Bouwnijverheid waarbij fysieke belasting een speerpunt is. Per jaar worden er 5 speerpuntberoepen uitgekozen die extra gecontroleerd gaan worden op het omgaan met fysieke belasting. Bij de handhaving gaat men daarbij als volgt te werk. Tot aan de bouwvak waarschuwt men feitelijk alleen maar bij het constateren van een overtreding. Zelfs als dit bij een bedrijf meerdere keren geconstateerd wordt, blijft het bij een waarschuwing. Echter vanaf 1 september van het jaar wordt bij het constateren van een overtreding niet meer gewaarschuwd, maar onmiddellijk een boete gegeven. Deze kunnen oplopen tot € 9000,= per overtreding. Bij herhaald de fout in gaan kan dit zelfs leiden tot een drievoudige boete. Om dit te voorkomen is het dus zaak voor bedrijven om te zorgen dat zij op de juiste wijze aan de slag gaan. Voor het jaar 2013 zijn een aantal beroepen uit de Afbouwsector aan de beurt, waaronder de Plafond- en wandmonteur. Het referentiekader voor de ISZW zijn de afspraken zoals vastgelegd in de Arbocatalogus voor de Afbouw.

## Maatregelen Plafond- en wandmonteur Afbouw bij aanpak fysieke belasting

Bij de maatregelen in de Arbocatalogus Afbouw ([www.arbocatalogus-afbouw.nl](http://www.arbocatalogus-afbouw.nl)) staat, naast een aantal algemene maatregelen (zoals niet meer dan 25 kg. handmatig per persoon tillen etc.), een belangrijke specifieke maatregel genoemd waarbij de leveranciers/fabrikanten van en handelaren gipsplaten een belangrijke rol spelen. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat het van de grond tillen van platen (van meer dan 25 kg.) en vervolgens verwerken daarvan (veelal ook nog eens door 1 persoon) tot een ongewenste hoge belasting van de rug en schouders leidt. Om dit tegen te gaan blijkt het verticaal transporteren van de platen en de verticale opslag daarvan op bokjes een zeer goede remedie om dit tegen te gaan. Tevens dwingt dit de verwerkers om met twee man deze plaat gaan tillen (tot maximaal 50 kg.) De maatregel van het verticaal transport en opslaan is dus in de Arbocatalogus Afbouw opgenomen. In het kader van het inspectieproject van ISZW heeft men gekeken naar maatregelen uit de Arbocatalogus die men concreet kan handhaven. Het verticaal transport en het verticaal opslaan op bokjes wordt hierbij als een dergelijke maatregel aangemerkt. Dat betekent dat de ISZW hierop dus concreet handhaaft voor 2013. Tot nu toe waarschuwend, maar vanaf 1 september 2013 dus met onmiddellijke boetes indien men dit niet op de juiste wijze doet.

## Rol leveranciers/fabrikanten en/of handelaren

Uit signalen van de ISZW en onze leden, is gebleken dat dit toch tot mogelijke problemen kan leiden omdat men vanuit de leverancier/fabrikant en/of handelen niet (goed) op de hoogte was van deze verplichting of hier nog onvoldoende op inspeelde. Voor het op een goede wijze dus aanleveren van de gipsplaten en verticaal transport en verticale opslag op de bokjes op een juiste en boetevrije wijze te laten verlopen, zijn een aantal hulpmiddelen onontbeerlijk. NOA heeft haar leden duidelijk en veelvuldig geïnformeerd over de deze werkwijze. Tevens heeft zij haar leden geïnformeerd over het feit dat wij ook de leveranciers/fabrikanten en handelen hierover hebben ingelicht. Verder heeft NOA de bedrijven dringend geadviseerd om bij bestellingen van materiaal duidelijk aan te geven dat men moet aangeven dat men dit “boetevrij” (verticaal transport en verticale opslag) geleverd wil hebben om zo boetes te voorkomen. Middels onderstaande voorbeelden kunt u zien hoe u dit zou kunnen realiseren.

## TRANSPORT

### Mobile kraanwagen voor verticaal transport

- Pallet met max. 40/50 gipsplaten in één keer opgepakt en naar gewenste positie gebracht



## Kantelhaak

### Kantelhaak op mobiele kraanwagen

- Met behulp van kantelhaak kan pakket gipsplaten in alle posities voor de transportopening worden geplaatst.
- Ook metal-stud profielen en isolatie worden met behulp van kantelhaak in positie gebracht



## Transportkarren met luchtbanden

- Lichter verrijden dan met harde wielen
- Minder risico beschadiging aan vloeren door betere drukverdeling



## Raamrollen

- Minder kracht nodig om gipsplaten en profielen naar binnen te trekken
- Beschadiging kozijnen voorkomen
- Makkelijk in steiger te monteren



## (Tussen)opslag

Bokjes voor verticale opslag

- Opslag tot 30 stuks gipsplaten
- Verrijdbaar d.m.v. speciaal ontwikkelde palletwagen of op andere manier
- Minimale Hoogte 20 Cm  
(ergonomisch ideaal 45 Cm)

